

Portée verticale	105' 3"	32.1 m
Portée horizontale	100' 00"	30.5 m
Porté sous le niveau du sol/ avec tip hose	67' 10"	20.20 m
Diamètre tuyaux	5 in	125 mm
Type de mât/ Sections	Z FOLD DESIGN	Z FOLD DESIGN
Hauteur de déploiement	24' 11"	7.6 m
Pression au sol des stabilisateurs sans dunnage (avant/arrière)	-	-
Pression au sol des stabilisateurs avec dunnage (avant/arrière)	-	-
Largeur stabilisateurs, Avant	18' 0"	18' 0"
Largeur stabilisateurs, Arrière	22' 11"	7 m
Longueur Stabilisateurs	21' 0"	6.40 m

## Pompes spécifications

	Mesure US	Mesure Métric
Theor. Production de béton	144 cu yds/h	110 cu m/h
Max. Pression sur béton	1233 psi	85 bar
Max. Strokes Par Minute	21	21

